

odp. projektant: Ing. V. Kopic	HI : Ing. J. Vít	paré:	Ing. Kopic Krátká 290/6, K.Vary 360 17 mob. 723243024	
Kraj: Karlovarský	Obec: Město Březová		Autorizace: 	
Investor: Město Březová, Nám.Míru 220, psč. 356 01				
Datum: 4/2020	Stupeň: DPS			
Akce: Březová - rekonstrukce ploch u stpč.256, vnitroblok část: č.p.131 - 135 V0 - veřejné osvětlení				
Příloha: Výkaz výměr - V0	Měřítko: -	Počet A4: 2	Číslo přílohy: 11	

VÝKAZ VÝMĚR – VO

Stavba : Březová – rekonstrukce ploch u stpč. 78, vnitroblok, č.p. 131 – 135.

Popis

Množství

Poznámka: délky vodičů a HDPE trubek a chráničů KOPOFLEX upravit dle skutečnosti na stavbě (dle skutečných tras rozvodů).

- 0.1 Vytyčení stávajících podzemních sítí
- 0.2 vytyčení trasy výkopů
- 0.3 geodetické zaměření skutečných tras nových rozvodů VO

1. ZEMNÍ PRÁCE - v místech stávajících sítí ručně se zvýšenou opatrností

1.1	Výkop kabelové rýhy 350x800mm	74 m
1.2	Zához kabelové rýhy 350x800mm + hutnění	74 m
1.3	Výkop kabelové rýhy 500x1100mm	10 m
1.4	Zához kabelové rýhy 500x1100mm + hutnění	10 m
1.5	Demontáž základu včetně stožáru SB	4 ks
1.6	Výkop základové jámy, hutnění 500x500x850mm	4 ks
1.7	Zhotovení základu stožáru (osazení, obetonování, ...)	4 ks
1.10	Řezání živичného povrchu	15,6 m
1.11	Odstranění živичného povrchu	7,8 m ²
1.12	Pokládka živice (vrstva tl. 15 cm)	7,8 m ²
1.13	Úprava terénu (v trase výkopu, v šíři 0,5m)	37 m ²

2. MATERIÁL montážní

2.1	Stožár sadový K5, 5m, žárově pozinkováno	3 ks
2.2	základ plast. SIRTEX 250/800	4 ks
2.3	dvou okružové svítidlo MODUS LV236 LED/S60/LOS 830	4 ks
2.4	sv.zdroj - LED OSRAM, DULUX 2x18W, 3000K	4 ks
2.5	stožárová výzbroj	4 ks
2.6	CYKY 5Jx1,5	24 m
2.7	CYKY 5Jx4	93 m
2.8	CYKY 4Jx10	93 m
2.9	chránička KOPOFLEX pr.50mm	93 m
2.10	chránička HDPE DN100 (přes komunikaci 2x 7,5)	15 m
2.11	drát FeZn pr.10	93 m
2.12	svorka spojovací SS	8 ks
2.13	rudá výstražná folie ČEZ	82 m
2.14	drobný materiál	1 x
2.15	betonová směs	0,75 m ³
2.16	písek	3,65 m ³
2.17	živice – balená směs	1,17 m ³

Vypracoval:

Ing. Kopic, K.Vary, 04/2020

